



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

16 septiembre 2021

INAPA

CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS  
COMITE DE COMPRAS

Página 1 de 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

## REUBICACION COLECTORA ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 08 del mes de septiembre del 2021, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

- 1) En la partida 1, preliminares, subpartida 1.2, desbroce y acondicionamiento de áreas para accesos, 1.3 extracción y bote de tubería existente de h.s (no sabemos qué longitud se va extraer y 1.5 demolición de vivienda y bote de escombros (no tenemos dimensiones ni secciones), todos tienen en el listado de partida un P.A, lo que resulta difícil cuantificar su costo real si en los planos no están contemplados cada uno de estos elemento, para que todos los oferente estemos en igualdad de condiciones para dar una oferta económica viable y justa para todos.

**Respuesta: La extracción y bote de tubería existente es parte de la excavación y bote para la colocación de la nueva tubería; por tanto, será eliminada de la lista de partidas. Ver enmienda**

- 2) En la partida 2, movimiento de tierra, sub-partidas 2.5 y 2.7 suministro material de mina, suministrar distancia.

**Respuesta: La distancia a la mina para suministro considerada en el análisis de costo es 10 km. Esta información será agregada a la descripción de la partida.**

- 3) En la partida 6, cruces aéreo, subpartida 6.3 demolición de parte superior de anclaje y 6.4 reforzar pilares de anclajes existente, en planos está solo el nuevo anclaje a colocar en la subpartida 7.3. para que haya igualdad de condiciones entre todos los oferentes que puedan participar, deben suministrar el detalle con sus dimensiones para demolición y luego reposición del mismo, según lo establece el llamado hecho por esta vía, comparación de precios.

**Respuesta: Los anclajes existentes fueron vistos en la visita realizada con los oferentes y se les indico presupuestarla en función de la complejidad del mismo. No existe un detalle con dimensiones. El reforzamiento de pilares consiste en reponer el hormigón demolido producto del desmonte de la tubería**

- 4) En la partida 11, empalme a sub-colectora, presentar detalle de conexión.

**Respuesta: La conexión será realizada a un registro convencional según detalle suministrado en plano "Detalle de registros"**

- 5) En la partida 12, muros de gaviones para protección, la excavación producto de los gaviones está incluida en la partida 2, movimiento de tierra, y si está incluido el suministro de material de mina, subpartida 2.7.

**Respuesta: En la excavación producto de los gaviones NO está incluida en la partida 2, considerarla en su análisis. Y el suministro de material de mina SI está incluido en la partida 2.7.**

6) En la partida 14, anclaje de hormigón armado (1.00 x 1.50 x 1.50 ), difiere con la presentad en los planos (1.00 x 1.00 x 1.50 )

Respuesta: Las dimensiones de anclaje de hormigón armado correctas son las presentadas en los planos (1.00 m x 1.00 m x 1.50 m). Será corregido en la lista de partidas.

Sasha Maria Aquino  
Encargada División de Licitaciones  
Depto. de Compras y Contrataciones

