

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

OBRA: EQUIPAMIENTO DEL PUENTE GRUA EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO SUROESTE (ASURO)

Ubicacion: BARAHONA

ZONA:VIII

Part.	Descripción	Cantidad	Und.	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1	EQUIPAMIENTO DE POLIPASTO ELECTRICO EN ACERO, RESISTENTE A LA CORROSION EXTERIOR - MARINO DE 10 TON, CON MOTOR DE IZAJE 14.58 HP Y MOTOR DE DESPLAZAMIENTO 1.29 HP NEMA4, VARIADOR DE VELOCIDAD, RENDIMIENTO, PROTECCION TERMICA MOTOR DE IZAJE, TRIFASICO 460V/60HZ,10,25 m DE ELEVACION, CON GANCHO DE ACERO ALEADO Y CERROJO DE SEGURIDAD ACERO NORMA DIN. INCL. INTERRUPTOR DE CONTROL DE DESPLAZAMIENTO, SUBIDA, BAJADA, BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA Y BOTON PARA VARIACION DE VELOCIDADES. (INCLUYE LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE POLIPASTO EN MONORIEL)	1.00	U		-
2	CONDUCTOR DE GOMA 8/4	180.00	PIES		-
3	SALIDA CENITAL EN IMC	1.00	U		-
4	INSTALACION DE POLIPASTO	1.00	U		-
	SUB-TOTAL GENERAL				-
	GASTOS INDIRECTOS				
	HONORARIOS PROFESIONALES	10.00%			
	TRANSPORTE	3.00%			
	SUPERVISIÓN	5.00%			
	LEY 6-86	1.00%			
	SEGURO POLIZA Y FIANZA	4.00%			
	GASTOS ADMINISTRATIVO	4.00%			
	ITBIS DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES	18.00%			
	IMPREVISTOS	10.00%			
	SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS				
	SUB - TOTAL A CONTRATAR				