



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**\*\*\* INAPA \*\*\***

***Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras***

***Descripción Proyecto:***

***Ac. Las Guaranas Ext. A La cuca***

Esta obra es una extensión del acueducto Las Guaranas, con el cual se busca favorecer del servicio de agua potable a las comunidades de la Cuca, Los Limones y se plantea la posibilidad de incluir a Caobete. Su fuente son las aguas subterráneas captadas mediante pozo, trabajando por bombeo y tiene como componentes principales: Línea de impulsión en tubería de 12" PVC (143.96 ml), Línea de conducción en tubería de 12" y 8" PVC (2,674.05 ml), Depósito regulador H.A. elevado a 15 m 700 mn<sup>3</sup>), cloración simple, Línea matriz en tubería 12" PVC (1,602.45 ml) Redes de distribución en tuberías de 6", 4" y 3" (4,517.19 ml) y 1,009 unidades de acometidas.



*Iván Terrero Terrero*

*Encargado del Departamento de Control de Obras*

